別表1　桑名市総合福祉会館

清掃場所 ＼ 作業項目				日常作業																	定期作業						備考
				床面				内装		雑作業					衛生												
場所		面積 ㎡	床材	掃き掃除	塵払い	じゅうたん清掃	研磨作業	乾拭き清掃	壁面天井等塵払	灰皿及塵箱清掃	紙屑及茶殻処理	鉢植えの手入れ	庁舎外周の清掃	敷地内の草取等	衛生陶器の洗浄	便所汚物処理	鏡の拭き掃除	衛生消耗品補給	浴室の清掃	床ワックス仕上	窓ガラス清掃	シャンプークリーニング	便所・湯沸室・洗面器の排水管洗浄	カルミックエアーユニットサービス	受水槽高架水槽清掃	窓ガラス面積 575㎡
1階	風除室	12.16	花崗岩石張	1	1			1													1/1年		1/3月	1/2月	1/1年	
	玄関ホール	103.14	花崗岩石張・塩ビ系長尺床貼	1	1			1			1			1						1/6月	↓		↓	↓	↓	
	ロビー	231.40	塩ビ系長尺床貼	1	1			1		1	1									1/6月						
	階段	12.65	塩ビ系長尺床貼	1	1			1												1/6月						
	一階事務所	75.17	塩ビ系長尺床貼																	1/6月						
	相談室	4.83	塩ビ系長尺床貼	1	1			1												1/6月						
	湯沸室	3.03	塩ビ系長尺床貼	1	1			1			1															
	会長室（応接室	14.40	じゅうたん敷			1																1/1年				
	事務室(総務係)	65.60	塩ビ系長尺床貼																	1/6月						
	集会室	93.56	畳敷 36(畳)	1	1			1																		
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事務所	67.24	塩ビ系長尺床貼 じゅうたん敷	1	1	1		1												1/6月		1/1年				
	作業室	32.80	塩ビ系長尺床貼	1	1			1																		
	調理教室	32.80	塩ビ系長尺床貼	1	1			1												1/6月						
	会議室 1	32.80	塩ビ系長尺床貼	1	1			1			1						1			1/6月						
	会議室 2	32.80	塩ビ系長尺床貼	1	1			1			1						1			1/6月						
	便所	76.29	磁器質タイル貼	1	1			1							1	1	1	1								
	中央階段	16.20	塩ビ系長尺床貼	1	1			1																		
	大会議室	276.86	塩ビ系長尺床貼	1	1			1												1/6月						
	ステージ	58.28	天然木化粧複合フローリング貼	1	1			1																		
	控室	23.03	塩ビ系長尺床貼	1	1			1																		
2階	ステージ	34.32	天然木化粧複合フローリング貼	1	1			1																		
	控室	8.10	塩ビ系長尺床貼	1	1			1			1															
	教養娯楽室1	┐	畳敷 20(畳)	1	1			1																		
	教養娯楽室2	├ 131.20	畳敷 32(畳)	1	1			1																		
	教養娯楽室3	┘	畳敷 20(畳)	1	1			1																		
	階段	5.36	塩ビ系長尺床貼	1	1			1																		
	便所	30.72	磁器質タイル貼	1	1			1							1	1	1	1								
	茶室	28.55	畳敷 8(畳)	1	1			1																		
	集会室	63.96	畳敷 28(畳)	1	1			1																		
	男子脱衣室	14.56	モルタル塗装一部じゅうたん敷																							
	男子浴室	22.00	磁器質タイル貼																							
	女子脱衣室	11.02	モルタル塗装一部じゅうたん敷																							
	女子浴室	9.36	磁器質タイル貼																							
	便所	2.04	塩ビ系長尺床貼																							
	機能回復室	72.22	塩ビ系長尺床貼 じゅうたん敷	1	1	1		1									1					1/1年				
	図書室	32.80	塩ビ系長尺床貼	1	1			1			1						1			1/6月						
	運動指導室	65.60	塩ビ系長尺床貼	1	1			1			1						1			1/6月						
	卓球室	32.80	抗菌性発泡層付ビニル床シート	1	1			1			1						1			1/6月(抗菌性樹脂ワックス)						
	生活指導室	32.80	塩ビ系長尺床貼	1	1			1			1						1			1/6月						
	健康相談室	34.32	塩ビ系長尺床貼	1	1			1			1						1			1/6月						
	印刷室	22.14	塩ビ系長尺床貼																							
	調査員室	55.37	塩ビ系長尺床貼	1	1			1												1/6月						
	中央階段	5.36	塩ビ系長尺床貼	1	1			1																		
	湯沸室	3.84	塩ビ系長尺床貼	1	1			1			1															
	ロビー	256.08	塩ビ系長尺床貼	1	1			1		1	1									1/6月						
	娯楽室	26.85	塩ビ系長尺床貼	1	1			1			1									1/6月						
	点字室	24.01	塩ビ系長尺床貼	1	1			1			1									1/6月						
その他	地区労	32.80	塩ビ系長尺床貼																							
	桑員労福協	32.80	塩ビ系長尺床貼																							
	連合三重	34.32	塩ビ系長尺床貼																							
	構内 及び 植栽		コンクリート	1	1					1																